

Véhicule Transport de tuyaux Ford Ranger XL Sapeurs-Pompiers Rüscheegg-Guggisberg




- Superstructure avec bâche
- Dévidoir avec 560 m de tuyaux D 75
- 3.5 t Poids total



Châssis / Cabine

- 160 CV / 118 kW
- 4 x 4, enclenchable
- Boîte à 6 vitesses manuelle
- Dispositif de remorquage Variobloc mit
- Equipage : 1+1



Dimensions et Poids

- Longueur 5.3 m
- Largeur 1.9 m
- Hauteur 2.2 m
- Empattement 3.22 m
- Poids total 3.5 t

Dévidoir à tuyaux

- Entraînement électrique
- Vitesse de déroulement et d'enroulement réglable
- Pilotage par radiocommande



Equipement électrique véhicule

- Eclairage intérieur LED
- Projecteur de travail LED
- Caméra de recul



Détails d'équipement

- Tablard pour 100 m de tuyaux et set d'hydrantier à l'arrière du véhicule